



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT

PROJETO BÁSICO DE INFRAESTRUTURA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Prop.: Prefeitura Municipal de Arenápolis -MT

Obra: Pavimentação Asfáltica, Drenagem Superficial e Sinalização Viária

Local: DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS
BAIRROS RESIDENCIAL ALTO DA SERRA, JARDIM CANAÃ E PLANALTO
MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS/MT.

Arenápolis, 06/2026

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, MEIO-FIO E SARJETA E SINALIZAÇÃO

VOLUME 02 - PROJETO BÁSICO DE EXECUÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT

PROJETO BÁSICO DE INFRAESTRUTURA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Prop.: Prefeitura Municipal de Arenápolis -MT

Obra: Pavimentação Asfáltica, Drenagem Superficial e Sinalização Viária

Local: DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS
BAIRROS RESIDENCIAL ALTO DA SERRA, JARDIM CANAÃ E PLANALTO
MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS/MT.

Arenápolis, 06/2026

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, MEIO-FIO E SARJETA E SINALIZAÇÃO

DETALHES: MAPA GERAL DE LOCALIZAÇÃO E DE OCORRÊNCIAS

[illegible]


FOLHA Nº

MP-01


LOCALIZAÇÃO

REVISÃO Nº0


LOCALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE MATERIAIS - PEDREIRA, MAT BETUMINOSO E JAZIDA



FORNECEDOR: PEDREIRA COMERCIAL
LOCAL: TANGARÁ DA SERRA/MT
DMT = 108 km (3,0 km Rod. Não Pavimentada + 105 km Rod. Pavimentada)



FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA CREDENCIADA ANP DE MAT. BETUMINOSO
LOCAL: CUIABÁ/MT
DMT = 250 km (Rod. Pavimentada)



FORNECEDOR: JAZIDA LICENCIADA - ARENÁPOLIS/MT
LOCAL: ZONA RURAL DE ARENÁPOLIS/MT
DMT = 7,0 km (Rod. Não Pavimentada)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS			
CONTRATANTE/ PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
PROJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS			
ENDEREÇO: CONJUNTO HABITACIONAL - RESIDENCIAL ALTO DA SERRA			
AUTOR DO PROJETO: GENIVALDO GOMES:62702408168 Assinado de forma digital por GENIVALDO GOMES:62702408168 Dados: 2026.07.24 09:09:02 - 04'00'		APPROVAÇÃO:	
Genivaldo Gomes Eng. Civil - CREA: 1209829274		DEFINIDO:	
ASSUNTO: LOCALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIAS - MATERIAIS		FOLHA Nº	
ESCALA: Sem escala	UNIDADE: METRO	DATA: 06/2026	LO-01 LOCALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIAS REVISÃO Nº0
ÁREA CONSTRUÍDA:	ÁREA PERMEÁVEL:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT

PROJETO BÁSICO DE INFRAESTRUTURA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Prop.: Prefeitura Municipal de Arenápolis -MT


Obra: Pavimentação Asfáltica, Drenagem Superficial e Sinalização Viária

Local: DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS
BAIRROS RESIDENCIAL ALTO DA SERRA, JARDIM CANAÃ E PLANALTO
MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS/MT.


Arenápolis, 06/2026

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, MEIO-FIO E SARJETA E SINALIZAÇÃO

TRECHO 1: BAIRRO RES. ALTO DA SERRA




PERFIL: RUA VENEZUELA




PERFIL: RUA EZEQUIEL RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS			
CONTRATANTE/ PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT	
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	
PROJETO:		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS	
ENDEREÇO:		CONJUNTO HABITACIONAL - RESIDENCIAL ALTO DA SERRA	
AUTOR DO PROJETO: GENIVALDO GOMES:62702408168 Genivaldo Gomes Eng. Civil - CREA: 1209829274		APROVAÇÃO:	
ASSUNTO: PROJETO GEOMÉTRICO - SEÇÃO TRANSVERSAL		FOLHA Nº	
ESCALA: Indicada	UNIDADE: METRO	DATA: 06/2026	PG-03 GEOMÉTRICO REVISÃO Nº0
ÁREA CONSTRUIDA: -	ÁREA PERMEÁVEL: -		




PERFIL: RUA FRANCISCO DE SOUZA



PERFIL: RUA VER. JOSÉ M. DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS		
CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
PROJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS		
ENDEREÇO: CONJUNTO HABITACIONAL - RESIDENCIAL ALTO DA SERRA		
AUTOR DO PROJETO: GENIVALDO GOMES:62702408168 Assinado de forma digital por GENIVALDO GOMES:62702408168 Dados: 2026.07.29 14:32:26 -04'00' Genivaldo Gomes Eng. Civil - CREA: 1209829274		APROVAÇÃO: DSENIHO:
ASSUNTO: PROJETO GEOMÉTRICO - SEÇÃO TRANSVERSAL	FOLHA Nº	
ESCALA: Indicada	UNIDADE: METRO	DATA: 06/2026
ÁREA CONSTRUIDA: -	ÁREA PERMEÁVEL: -	
PG-04 GEOMÉTRICO REVISÃO Nº0		

SEÇÃO TRANSVERSAL DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - TSD
Trechos: Rua Ezequiel Rodrigues, Rua Venezuela, Rua Ver. José M. de Oliveira e Rua Francisco de Souza..
Largura: 7,00m
Escala: 1/40



- CONVENÇÕES:
- 1 – MEIO-FIO C/ SARJETA DE CONCRETO (L=30 cm)
 - 2 – REVESTIMENTO TIPO TSD–Tratamento Superficial Duplo (mín. 30kg/m²);
 - 3 – CAMADA DE BASE C/ 20 cm de espessura;
 - 4 – REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (15 cm);
 - 5 – TERRENO NATURAL;
 - 6 – PROJEÇÃO DA CALÇADA EM CONCRETO (EXECUÇÃO NÃO INCLUSO).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS			
CONTRATANTE/ PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT	
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	
PROJETO:		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS	
ENDEREÇO:		CONJUNTO HABITACIONAL - RESIDENCIAL ALTO DA SERRA	
AUTOR DO PROJETO:		APROVAÇÃO:	
GENIVALDO GOMES:62702408168 Eng. Civil - CREA: 1209829274		Assinado de forma digital por GENIVALDO GOMES:62702408168 Dados: 2026.07.24 09:15:12 -04'00'	
ASSUNTO:		TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - SEÇÃO TRANSVERSAL	
ESCALA:	UNIDADE:	DATA:	FOLHA Nº PA-01 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO REVISÃO Nº0
Indicada	METRO	06/2026	
ÁREA CONSTRUIDA:	ÁREA PERMEÁVEL:		
-	-		

TERRAPLENAGEM PISTA																			
ITEM	LOGRADOURO	COORDENADAS		ESTACAS				EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA ÚTIL	PROF. MÉDIA	VOL. ATERRO	VOL. CORTE	FATOR EMPOL.	VOL. TRANSP.	DMT ROD. N.PAV.	MOM. TRANSPORTE		
		INICIAL	FINAL	INICIAL		FINAL		(m)	(m)	(m²)	(m)	(m³)	(m³)	(m³/m²)	(m³)	(km)	(T.km)		
	DIVERSAS RUAS - BAIRROS RESIDENCIAL ALTO DA SERRA																		
1	Rua Ezequiel Rodrigues	NORTE: 515600.279 LESTE: 8401860.212	NORTE: 515742.124 LESTE: 8401870.401	0	+	0,00	7	+	2,20	142,20	7,30	1.038,06	0,15	-	155,71	1,30	202,42	2,00	404,84
1	Rua Venezuela	NORTE: 515592.785 LESTE: 8401938.203	NORTE: 515804.704 LESTE: 8401949.501	0	+	0,00	10	+	12,00	212,00	7,30	1.547,60	0,15	-	232,14	1,30	301,78	2,00	603,56
1	Rua Ver. José M. de Oliveira	NORTE: 515674.977 LESTE: 8402002.146	NORTE: 515693.496 LESTE: 8401762.862	0	+	0,00	12	+	0,00	240,00	7,30	1.752,00	0,15	-	262,80	1,30	341,64	2,00	683,28
1	Rua Francisco de Souza.	NORTE: 515583.875 LESTE: 8401994.338	NORTE: 515603.960 LESTE: 8401785.301	0	+	0,00	10	+	10,00	210,00	7,30	1.533,00	0,15	-	229,95	1,30	298,94	2,00	597,88
TOTAL >>>										804,20		5.870,66			880,60		1.144,78		2.289,56

PAVIMENTAÇÃO																				
ITEM	LOGRADOURO	COORDENADAS		ESTACAS				EXTENSÃO	REG. SUBLEITO		SUB-BASE E BASE			LARG. PISTA	ÁREA SOBREPOSIÇÃO	ÁREA EMBOCADURA	IMPRIMAÇÃO	TRAT. SUP. DUPLO		
		INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL				(m)	Largura	Área	SUB-BASE	BASE						Vol. Total	
								(m)		(m²)	(m)	(m)	(m³)	(m)	(m²)	(m²)				
	DIVERSAS RUAS - BAIRROS RESIDENCIAL ALTO DA SERRA																			
1	Rua Ezequiel Rodrigues	NORTE: 515600.279 LESTE: 8401860.212	NORTE: 515742.124 LESTE: 8401870.401	0	+	0,00	7	+	2,20	142,20	7,30	1.038,06	0,00	0,20	207,61	6,40	0,00	8,00	918,08	918,08
2	Rua Venezuela	NORTE: 515592.785 LESTE: 8401938.203	NORTE: 515804.704 LESTE: 8401949.501	0	+	0,00	10	+	12,00	212,00	7,30	1.547,60	0,00	0,20	309,52	6,40	0,00	8,00	1.364,80	1.364,80
3	Rua Ver. José M. de Oliveira	NORTE: 515674.977 LESTE: 8402002.146	NORTE: 515693.496 LESTE: 8401762.862	0	+	0,00	12	+	0,00	240,00	7,30	1.752,00	0,00	0,20	350,40	6,40	81,92	40,00	1.494,08	1.494,08
4	Rua Francisco de Souza.	NORTE: 515583.875 LESTE: 8401994.338	NORTE: 515603.960 LESTE: 8401785.301	0	+	0,00	10	+	10,00	210,00	7,30	1.533,00	0,00	0,20	306,60	6,40	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00
TOTAL >>>										804,20		5.870,66			1.174,13		81,92	56,00	5.120,96	5.120,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARENÁPOLIS

CONTRATANTE/
PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT

OBRA:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PROJETO:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS

ENDEREÇO:

CONJUNTO HABITACIONAL - RESIDENCIAL ALTO DA SERRA

AUTOR DO PROJETO:

GENIVALDO GOMES:62702408168
Genivaldo Gomes
Eng. Civil - CREA: 1209829274

Assinado de forma digital por
GENIVALDO GOMES:62702408168
Dados: 2026.07.24 09:20:46 -04'00'

APROVAÇÃO:

ASSUNTO:

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - NOTA DE SERVIÇO

ESCALA:

Indicada

UNIDADE:

METRO

DATA:

06/2026

ÁREA CONSTRUIDA:

-

ÁREA PERMEÁVEL:

-

FOIHA Nº

PA-02


TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

REVISÃO Nº0

DISEÑO:

DRENAGEM SUPERFICIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS															
ITEM	LOGRADOURO	COORDENADAS		ESTACAS		EXTENSÃO	MEIO-FIO E SARJETA				MEIO-FIO (GUIA EM CANTEIRO CENTRAL)				
							RETO		CURVO		RETO		CURVO		
		INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL		(m)	LE (m)	LD (m)	LE (m)	LD (m)	LE (m)	LD (m)	LE (m)	LD (m)
	DIVERSAS RUAS - BAIRROS RESIDENCIAL ALTO DA SERRA														
1	Rua Ezequiel Rodrigues	-	-	0 +	0,00	7 +	2,20	142,20	123,39	123,03	18,76	18,95			
2	Rua Venezuela	-	-	0 +	0,00	10 +	12,00	212,00	193,65	192,82	18,76	18,95			
3	Rua Ver. José M. de Oliveira	-	-	0 +	0,00	12 +	0,00	240,00	205,72	206,26	6,42	6,14			
4	Rua Francisco de Souza.	-	-	0 +	0,00	10 +	10,00	210,00	179,99	210,00	-	-			
TOTAL >>>						804,20	1.434,86		87,98		0,00		0,00		


MEIO-FIO e SARJETA DE CONCRETO, EXECUTADOS "IN LOCO" COM EXTRUSORA
- Nas Ruas e Avenidas
Escala: 1/10



Dimensões mínimas das guias de concreto (meio-fios):
- altura = 22cm
- base = 15cm
- topo = 10cm

Dimensões mínimas das sarjetas de concreto:
- espessura = 8,5cm
- largura = 30cm






PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS			
CONTRATANTE/ PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT	
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	
PROJETO:		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS	
ENDEREÇO:		CONJUNTO HABITACIONAL - RESIDENCIAL ALTO DA SERRA	
AUTOR DO PROJETO: GENIVALDO GOMES:62702408168 Eng. Civil - CREA-MT: 1209829274		APROVAÇÃO:	
ASSUNTO: NOTA DE SERVIÇO E DETALHE DE MEIO-FIO E SARJETA		FOLHA Nº	
ESCALA: Indicada	UNIDADE: METRO	DATA: 06/2026	DR-02
ÁREA CONSTRUIDA:	ÁREA PERMEÁVEL:		MEIO-FIO E SARJETA REVISÃO Nº0



LEGENDA DE NOMENCLATURA PARA SINALIZAÇÃO:	
	FTP-1 = FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES TIPO ZEBRADA (Largura: 0,30m; Comprimento: 3,00m);
	LRE = LINHA DE RETENÇÃO (Largura: 0,30m; Extensão: 3,00m; Cor: Branca);
	LFO-1 = LINHA DE FLUXO OPOSTO TIPO SIMPLES CONTÍNUA (Largura: 0,10m; Cor: Amarela);
	LFO-2 = LINHA DE FLUXO OPOSTO TIPO SIMPLES SECCIONADA (Largura: 0,10m; Extensão: 2,00m a cada 4,00m; Cor: Amarela);
	LBO = LINHA DE BORDA DE PISTA SIMPLES CONTÍNUA (Largura: 0,10m; Cor: Branca);
	P.I.L. = PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO (02 und. Metálica em cada ponto/poste - L:0,30m; Comp:0,50m; Cor: Azul; Letras: Branca);
	COR DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO OPCIONAL, DE ACORDO COM A NORMATIVA LOCAL MUNICIPAL;
	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA SEMI-REFLETIVA TIPO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO: R1 - PARADA OBRIGATÓRIA;
	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA SEMI-REFLETIVA TIPO VERTICAL DE INDICAÇÃO - NOME DO BAIRRO (2,00m x 0,70m); "RES. ALTO DA SERRA";


PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - SINALIZAÇÃO VIÁRIA - BAIRRO RES. ALTO DA SERRA
Escala: 1/1.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS			
CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT	
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	
PROJETO:		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS	
ENDEREÇO:		CONJUNTO HABITACIONAL - RESIDENCIAL ALTO DA SERRA	
AUTOR DO PROJETO:		APROVAÇÃO:	
GENIVALDO GOMES:62702408168		Assinado de forma digital por GENIVALDO GOMES:62702408168 Data: 2026.07.24 09:38:47 -04'00'	
Genivaldo Gomes Eng. Civil - CREA: 1209829274		DSEI:	
ASSUNTO: PROJETO SINALIZAÇÃO VIÁRIA - IMPLANTAÇÃO		FOLHA Nº	
ESCALA: 1:1000		UNIDADE: METRO	
ÁREA CONSTRUIDA:		DATA: 06/2026	
ÁREA PERMEÁVEL:		SINALIZAÇÃO	
		REVISÃO Nº0	
		SN-01	

DIVERSAS RUAS - BAIRROS RESIDENCIAL ALTO DA SERRA		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (Conforme Manual CONTRAN VOL IV)		
Tipo: LINHA DE BORDO (LBO)		
Trecho:	Bairro Res. Alto da Serra	
Extensão:	87,98	m
Espess.(l):	0,10	m
Área:	8,79	m²
		
Extensão Total:	87,98	m
Tipo: FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES TIPO ZEBRADA (FTP1)		
Trecho:	Bairro Res. Alto da Serra	
Larg. Pista:	6,40	m
Compr. Faixa:	3,00	m
Espess. Faixa:	0,30	m
Espaç.Faixa:	0,40	m
Quantidade:	7,00	und
Área:	57,54	m²
		
Área Total:	57,54	m²
Tipo: LINHA DE RETENÇÃO (LRE)		
Trecho:	Bairro Res. Alto da Serra	
Compr. Faixa:	3,00	m
Espess.(l):	0,30	m
Quantidade:	7,00	und
Área:	6,30	m²
		
Área Total:	6,30	m²
Tipo: PARE (ESCRITO)		
Trecho:	Bairro Res. Alto da Serra	
Altura:	1,60	m
Largura:	2,50	m
Quantidade:	7,00	und
Área:	28,00	m²
		
Área Total:	28,00	m²
Tipo: LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1) - SENTIDO OPOSTO DE CIRCULAÇÃO		
Trecho:	Bairro Res. Alto da Serra	
Compr. Faixa:	15,00	m
Espess. (l):	0,10	m
Quantidade Simples:	7,00	und
Área:	10,50	m²
		
Extensão Total:	105,00	m
Tipo: LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2) - SENTIDO OPOSTO DE CIRCULAÇÃO		
Logradouro:	Bairro Res. Alto da Serra	
Extensão:	641,32	m
Cadência (t:e):	1 : 2	
Traço (t):	2,00	m
Espaçam.(e):	4,00	m
Espess. (l):	0,10	m
Área:	21,37	m²
		
Extensão Total:	213,77	m

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS			
CONTRATANTE/ PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
PROJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS			
ENDEREÇO: CONJUNTO HABITACIONAL - RESIDENCIAL ALTO DA SERRA			
AUTOR DO PROJETO: GENIVALDO GOMES:62702408168 Genivaldo Gomes Eng. Civil - CREA: 1209829274		APROVAÇÃO: Assinado de forma digital por GENIVALDO GOMES:62702408168 Dados: 2026.07.24 09:40:13 -04'00'	
ASSUNTO: PROJETO SINALIZAÇÃO VIÁRIA - NOTA DE SERVIÇO		FOLHA Nº	
ESCALA: Indicada	UNIDADE: METRO	DATA: 06/2026	SN-02 SINALIZAÇÃO REVISÃO Nº0
ÁREA CONSTRUIDA: -	ÁREA PERMEÁVEL: -		


Linha Simples Seccionada
(sentidos opostos)



CARACTERÍSTICAS

Cor: Amarelo
Traço (t): 2,00 m
Espaçamento (e): 4,00 m
Espessura (l): 0,10 m
Cadência (t:e): 1:2

Legenda PARE, Linha de Retenção e
Linha de Aproximação





CARACTERÍSTICAS


Legenda PARE
Cor: Branco
Altura (a): 1,60 m
Largura (b): 1,90 m

Linha de Retenção
Cor: Branco
Espessura: 0,30 m
Largura: 3,50 m

Legenda PARE



PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO (P.I.L.)



PLANTA DE TOPO



R-1 Parada Obrigatória

CORES

Fundo: Vermelho Refletivo
Orla Interna: Branco Refletivo
Orla Externa: Vermelho Refletivo
Letras: Branco Refletivo
Verso: Preto Fosco

DIMENSÕES

Lado: 330 mm
Orla Interna: 20 mm
Orla Externa: 10 mm
Altura da Letra: 101 mm



VISTA FRONTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARENÁPOLIS

CONTRATANTE/ PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT	
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	
PROJETO:		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS	
ENDEREÇO:		BAIRROS RES. ALTO DA SERRA, JARDIM CANAÃ E PLANALTO	
AUTOR DO PROJETO:		APROVAÇÃO:	
GENIVALDO GOMES:62702408168 Genivaldo Gomes Eng. Civil - CREA: 1209829274		Assinado de forma digital por GENIVALDO GOMES:62702408168 Dados: 2026.07.24 09:50:39 -04'00'	
ASSUNTO:		PROJETO SINALIZAÇÃO VIÁRIA - DETALHES	
ESCALA:		UNIDADE:	
Indicada		METRO	
ÁREA CONSTRUIDA:		DATA:	
-		06/2026	
ÁREA PERMEÁVEL:		FOLHA Nº	
-		DT-01	
		SINALIZAÇÃO REVISÃO Nº0	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT

PROJETO BÁSICO DE INFRAESTRUTURA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Prop.: Prefeitura Municipal de Arenápolis -MT


Obra: Pavimentação Asfáltica, Drenagem Superficial e Sinalização Viária

Local: DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS
BAIRROS RESIDENCIAL ALTO DA SERRA, JARDIM CANAÃ E PLANALTO
MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS/MT.


Arenápolis, 06/2026

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, MEIO-FIO E SARJETA E SINALIZAÇÃO

TRECHO 2: BAIRRO JARDIM CANAÃ




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS	
CONTRATANTE/ PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
PROJETO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS
ENDEREÇO:	CONJUNTO HABITACIONAL - BAIRRO JARDIM CANAÃ (2ª ETAPA)
AUTOR DO PROJETO: GENIVALDO GOMES:62702408168 Eng. Civil - CREA: 1209829274	APPROVAÇÃO:
ASSUNTO:	PROJETO GEOMÉTRICO - PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESCALA:	1:2000
UNIDADE:	METRO
DATA:	06/2026
ÁREA CONSTRUIDA:	-
ÁREA PERMEÁVEL:	-




PROJETO GEOMÉTRICO - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DO BAIRRO JD. CANAÃ 2ª ETAPA (Área: 10.753,35m²)
Escala: 1/1.000


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS			
CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT	
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	
PROJETO:		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS	
ENDEREÇO:		CONJUNTO HABITACIONAL - BAIRRO JARDIM CANAÃ (2ª ETAPA)	
AUTOR DO PROJETO: GENIVALDO GOMES:62702408168 Genivaldo Gomes Eng. Civil - CREA: 1209829274		APROVAÇÃO:	
ASSUNTO: PROJETO GEOMÉTRICO - PLANTA DE IMPLANTAÇÃO		FOLHA Nº	
ESCALA: 1:1000	UNIDADE: METRO	DATA: 06/2026	PG-02 GEOMÉTRICO REVISÃO Nº0
ÁREA CONSTRUÍDA:	ÁREA PERMEÁVEL:		




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS	
CONTRATANTE/ PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
PROJETO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS
ENDEREÇO:	CONJUNTO HABITACIONAL - BAIRRO JARDIM CANAÃ (2ª ETAPA)
AUTOR DO PROJETO: GENIVALDO GOMES:62702408168 Eng. Civil - CREA: 1209829274	APPROVAÇÃO: Assinado de forma digital por GENIVALDO GOMES:62702408168 Dados: 2026.07.24 09:59:23 -04'00'
ASSUNTO:	PROJETO GEOMÉTRICO - PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESCALA:	1:1000
UNIDADE:	METRO
DATA:	06/2026
ÁREA CONSTRUDA:	-
ÁREA PERMEÁVEL:	-




RUA OTÁVIO MENDES (T1)




RUA OTÁVIO MENDES (T2)



RUA OTÁVIO MENDES (T3)




RUA FRANCISCO ESÍDIO (T1)




RUA FRANCISCO ESÍDIO (T2)


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS			
CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
PROJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS			
ENDEREÇO: CONJUNTO HABITACIONAL - BAIRRO JARDIM CANAÃ (2ª ETAPA)			
AUTOR DO PROJETO: GENIVALDO GOMES:62702408168 Genivaldo Gomes Eng. Civil - CREA: 1209829274		APROVAÇÃO:	
ASSUNTO: PROJETO GEOMÉTRICO - PERFIL LONGITUDINAL		FOLHA Nº	
ESCALA: Indicada	UNIDADE: METRO	DATA: 06/2026	PG-05 GEOMÉTRICO REVISÃO Nº0
ÁREA CONSTRUIDA: -	ÁREA PERMEÁVEL: -		




RUA JOAQUIM OTÁVIO PEREIRA



RUA SILVANO R. DA SILVA





RUA ESTER F. PEDRO (T1)




RUA ESTER F. PEDRO (T2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS			
CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT	
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	
PROJETO:		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS	
ENDEREÇO:		CONJUNTO HABITACIONAL - BAIRRO JARDIM CANAÃ (2ª ETAPA)	
AUTOR DO PROJETO:		APROVAÇÃO:	
GENIVALDO GOMES:62702408168 Genivaldo Gomes Eng. Civil - CREA: 1209829274		Assinado de forma digital por GENIVALDO GOMES:62702408168 Dados: 2026.07.24 10:03:29 -04'00'	
ASSUNTO:		FOLHA Nº	
PROJETO GEOMÉTRICO - PERFIL LONGITUDINAL		PG-06	
ESCALA:	UNIDADE:	DATA:	
Indicada	METRO	06/2026	
ÁREA CONSTRUÍDA:	ÁREA PERMEÁVEL:		
-	-		
GEOMÉTRICO REVISÃO Nº0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS			
CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
PROJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS			
ENDEREÇO: CONJUNTO HABITACIONAL - BAIRRO JARDIM CANAÃ (2ª ETAPA)			
AUTOR DO PROJETO: GENIVALDO GOMES:62702408168 Genivaldo Gomes Eng. Civil - CREA: 1209829274		APROVAÇÃO:	
ASSUNTO: PROJETO GEOMÉTRICO - PERFIL LONGITUDINAL		FOLHA Nº	
ESCALA: Indicada	UNIDADE: METRO	DATA: 06/2026	PG-07 GEOMÉTRICO REVISÃO Nº0
ÁREA CONSTRUIDA: -	ÁREA PERMEÁVEL: -		


SEÇÃO TRANSVERSAL DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - TSD
BAIRRO JARDIM CANAÃ (2ª ETAPA)
Trechos: RUA SILVANO RODRIGUES DA SILVA, RUA JOAQUIM OTÁVIO PEREIRA, RUA ESTER F. PEDRO, RUA FRANCISCO ESÍDIO, RUA OTÁVIO MENDES.
Largura: 8,00m
Escala: 1/50



- CONVENÇÕES:
- 1 - MEIO-FIO C/ SARJETA DE CONCRETO (L=30 cm)
 - 2 - REVESTIMENTO TIPO TSD-Tratamento Superficial Duplo (mín: 30kg/m²)
 - 3 - CAMADA DE BASE C/ 20 cm de espessura;
 - 4 - CAMADA DE SUB-BASE C/ 20 cm de espessura;
 - 5 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO;
 - 6 - PROJEÇÃO DA CALÇADA EM CONCRETO (SERVIÇO NÃO INCLUSO).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS			
CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
PROJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS			
ENDEREÇO: CONJUNTO HABITACIONAL - BAIRRO JARDIM CANAÃ (2ª ETAPA)			
AUTOR DO PROJETO: GENIVALDO GOMES:62702408168 Genivaldo Gomes Eng. Civil - CREA: 1209829274		APROVAÇÃO:	
ASSUNTO: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - SEÇÃO TRANSV.		FOLHA Nº	
ESCALA: 1:2000	UNIDADE: METRO	DATA: 06/2026	PA-01 PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM REVISÃO Nº0
ÁREA CONSTRUIDA:	ÁREA PERMEÁVEL:		

SEÇÃO TRANSVERSAL DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - TSD
BAIRRO JARDIM CANAÃ (2ª ETAPA)
Trechos: RUA ALFREDO DE ARAÚJO (PISTA DUPLA - LD E LE).
Largura: 7,70m
Escala: 1/60



- CONVENÇÕES:
- 1 – MEIO-FIO C/ SARJETA DE CONCRETO (L=30 cm)
 - 2 – REVESTIMENTO TIPO TSD–Tratamento Superficial Duplo (mín: 30kg/m²)
 - 3 – CAMADA DE BASE C/ 20 cm de espessura;
 - 4 – CAMADA DE SUB-BASE C/ 20 cm de espessura;
 - 5 – REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO;
 - 6 – PROJEÇÃO DA CALÇADA EM CONCRETO (SERVIÇO NÃO INCLUSO).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS			
CONTRATANTE/ PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT	
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	
PROJETO:		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS	
ENDEREÇO:		CONJUNTO HABITACIONAL - BAIRRO JARDIM CANAÃ (2ª ETAPA)	
AUTOR DO PROJETO: GENIVALDO GOMES:62702408168 Genivaldo Gomes Eng. Civil - CREA: 1209829274		APROVAÇÃO:	
ASSUNTO: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - SEÇÃO TRANSV.		FOLHA Nº	
ESCALA: 1:1000	UNIDADE: METRO	DATA: 06/2026	PA-02 PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM REVISÃO Nº0
ÁREA CONSTRUÍDA:	ÁREA PERMEÁVEL:		


TRANSPORTE DE MATERIAL SOLO PARA BASE E SUB-BASE EM RODOVIA																		
ITEM	LOGRADOURO	COORDENADAS		ESTACAS				EXTENSÃO	MATERIAL	QUANT.	FATOR UTILIZ.	VOL. TRANSP.	DMT RODOVIA		MOMENTO DE TRANSP.			
		INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL								PAV.	NÃO PAV.	PAV.	NÃO PAV.		
								(m)		(m³)	(m³/m³)	(T)	(km)	(km)	(km)	(km)		
	DIVERSAS RUAS - BAIRRO JARDIM CANAÃ																	
1	RUA ALFREDO DE ARAÚJO (LD)	NORTE: 516152.902 LESTE: 8401139.803	NORTE:516208.175 LESTE: 8400743.640	0	+	0,00	20	+	0,00	400,00	SUB-BASE + BASE	1.232,00	1,30	1.601,60	0,00	7,00	0,00	11.211,20
2	RUA ALFREDO DE ARAÚJO (LE)	NORTE: 516143.089 LESTE: 8401144.282	NORTE: 516196.958 LESTE: 8400758.188	0	+	0,00	19	+	9,83	389,83	SUB-BASE + BASE	1.200,68	1,30	1.560,88	0,00	7,00	0,00	10.926,16
3	RUA SILVANO RODRIGUES DA SILVA	NORTE: 516261.280 LESTE: 8400892.547	NORTE: 516280.597 LESTE: 8400753.886	0	+	0,00	7	+	0,00	140,00	SUB-BASE + BASE	448,00	1,30	582,40	0,00	7,00	0,00	4.076,80
4	RUA JOAQUIM OTÁVIO PEREIRA	NORTE: 516335.405 LESTE: 8400902.846	NORTE: 516353.473 LESTE: 8400781.342	0	+	0,00	6	+	2,84	122,84	SUB-BASE + BASE	393,09	1,30	511,01	0,00	7,00	0,00	3.577,07
5	RUA ESTER F. PEDRO (T.1)	NORTE: 516112.708 LESTE: 8401010.691	NORTE: 516157.276 LESTE: 8401016.909	0	+	0,00	2	+	5,00	45,00	SUB-BASE + BASE	144,00	1,30	187,20	0,00	7,00	0,00	1.310,40
6	RUA ESTER F. PEDRO (T.2)	NORTE:516173.320 LESTE: 8401019.148	NORTE: 516233.835 LESTE: 8401027.591	0	+	0,00	3	+	1,10	61,10	SUB-BASE + BASE	195,52	1,30	254,18	0,00	7,00	0,00	1.779,26
7	RUA FRANCISCO ESÍDIO (T.1)	NORTE: 516123.289 LESTE: 8400876.958	NORTE: 516175.784 LESTE: 8400884.252	0	+	0,00	2	+	13,00	53,00	SUB-BASE + BASE	169,60	1,30	220,48	0,00	7,00	0,00	1.543,36
8	RUA FRANCISCO ESÍDIO (T.2)	NORTE: 516191.830 LESTE: 8400886.482	NORTE: 516257.274 LESTE: 8400895.575	0	+	0,00	3	+	6,07	66,07	SUB-BASE + BASE	211,42	1,30	274,85	0,00	7,00	0,00	1.923,95
9	RUA OTÁVIO MENDES (T.1)	NORTE: 516123.797 LESTE: 8400743.794	NORTE: 516202.937 LESTE:8400755.496	0	+	0,00	4	+	0,00	80,00	SUB-BASE + BASE	256,00	1,30	332,80	0,00	7,00	0,00	2.329,60
10	RUA OTÁVIO MENDES (T.2)	NORTE: 516209.961 LESTE: 8400756.534	NORTE: 516275.298 LESTE: 8400766.195	0	+	0,00	3	+	6,05	66,05	SUB-BASE + BASE	211,36	1,30	274,77	0,00	7,00	0,00	1.923,39
11	RUA OTÁVIO MENDES (T.3)	NORTE: 516282.322 LESTE: 8400767.234	NORTE: 516362.451 LESTE: 8400779.081	0	+	0,00	4	+	1,00	81,00	SUB-BASE + BASE	259,20	1,30	336,96	0,00	7,00	0,00	2.358,72
TOTAL >>>								1.504,89		4.720,87		6.137,13			0,00	42.959,91		

TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA TSD C/ CAPA SELANTE EM RODOVIA														
ITEM	LOGRADOURO	ORIGEM DA PEDREIRA	DESTINO	EXTENSÃO OBRA (m)	MATERIAL	QUANT. (m³)	FATOR UTILIZ. (T/m²)	PESO À TRANSP. (T)	DMT RODOVIA			MOMENTO DE TRANSP.		
									PAV. (km)	EXCEDENTE (km)	NÃO PAV. (km)	PAV. (km)	EXCEDENTE (km)	NÃO PAV. (km)
	DIVERSAS RUAS - BAIRRO JARDIM CANAÃ													
1	ARENÁPOLIS / MT	TANGARÁ DA SERRA/MT	ARENÁPOLIS/MT	1.504,89	BRITA	10.753,35	0,0225	241,95	30,00	75,00	3,00	7.258,50	18.146,25	725,85
					PEDRISCO	10.753,35	0,0110	118,29	30,00	75,00	3,00	3.548,70	8.871,75	354,87
					PÓ DE PEDRA	10.753,35	0,0090	96,78	30,00	75,00	3,00	2.903,40	7.258,50	290,34
TOTAL >>>				1.504,89		32.260,05		457,02				13.710,60	34.276,50	1.371,06
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO PARA TSD C/ CAPA SELANTE														
ITEM	LOGRADOURO	ORIGEM DA DISTRIBUIDORA ANP	DESTINO	EXTENSÃO (m)	MATERIAL	QUANT. (m³)	FATOR UTILIZ. (T/m²)	PESO À TRANSP. (T)	DMT RODOVIA			MOMENTO DE TRANSP.		
									PAV. (km)	EXCEDENTE (km)	NÃO PAV. (km)	PAV. (km)	EXCEDENTE (km)	NÃO PAV. (km)
	DIVERSAS RUAS - BAIRRO JARDIM CANAÃ													
1	ARENÁPOLIS / MT	CUIABÁ/MT	ARENÁPOLIS/MT	1.504,89	EMULSÃO P/ IMPRIMAÇÃO	10.753,35	0,0015	16,13	30,00	220,00	-	483,90	3.548,60	-
					RR-2C	10.753,35	0,0048	51,62	30,00	220,00	-	1.548,60	11.356,40	-
TOTAL >>>				1.504,89		21.506,70		67,75				2.032,50	14.905,00	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS			
CONTRATANTE/ PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
PROJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS			
ENDEREÇO: CONJUNTO HABITACIONAL - BAIRRO JARDIM CANAÃ (2ª ETAPA)			
AUTOR DO PROJETO: GENIVALDO GOMES:62702408168 Assinado de forma digital por GENIVALDO GOMES:62702408168 Dados: 2026.07.24 10:24:59 -04'00'		APROVAÇÃO:	
Genivaldo Gomes Eng. Civil - CREA: 1209829274		DESENHO:	
ASSUNTO: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - NOTA DE SERVIÇO		FOLHA Nº	
ESCALA: -	UNIDADE: METRO	DATA: 06/2026	PA-04 PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM REVISÃO Nº0
ÁREA CONSTRUTIVA: -	ÁREA PERMEÁVEL: -		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS			
CONTRATANTE/ PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT	
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	
PROJETO:		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS	
ENDEREÇO: CONJUNTO HABITACIONAL - BAIRRO JARDIM CANAÃ (2ª ETAPA)			
AUTOR DO PROJETO: GENIVALDO GOMES:62702408168 Eng. Civil - CREA: 1209829274		APPROVAÇÃO:	
Assinado de forma digital por GENIVALDO GOMES:62702408168 Dados: 2026.07.24 10:26:46 -04'00'		DESIGNO:	
ASSUNTO: PROJETO DRENAGEM SUPERFICIAL - IMPLANTAÇÃO		FOINHA Nº	
ESCALA: Indicada		UNIDADE: METRO	
DATA: 06/2026		DR-01 MEIO-FIO E SARIETA REVISÃO Nº0	
ÁREA CONSTRUIDA:		ÁREA PERMEÁVEL:	




PROJETO DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO-FIO E SARJETA) - BAIRRO JD. CANAÃ 2ª ETAPA (Área: 10.753,35m²)
Escala: 1/1.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS			
CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT	
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	
PROJETO:		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS	
ENDEREÇO:		CONJUNTO HABITACIONAL - BAIRRO JARDIM CANAÃ (2ª ETAPA)	
AUTOR DO PROJETO: GENIVALDO GOMES:62702408168 Eng. Civil - CREA: 1209829274		APROVAÇÃO:	
ASSUNTO: PROJETO DRENAGEM SUPERFICIAL - IMPLANTAÇÃO		FOLHA Nº	
ESCALA: Indicada	UNIDADE: METRO	DATA: 06/2026	DR-02 MEIO-FIO E SARJETA REVISÃO Nº0
ÁREA CONSTRUIDA: -	ÁREA PERMEÁVEL: -		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS			
CONTRATANTE/ PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT	
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	
PROJETO:		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS	
ENDEREÇO:		CONJUNTO HABITACIONAL - BAIRRO JARDIM CANAÃ (2ª ETAPA)	
AUTOR DO PROJETO: GENIVALDO GOMES:62702408168 Genivaldo Gomes Eng. Civil - CREA: 1209829274		APROVAÇÃO:	
ASSUNTO: PROJETO DRENAGEM SUPERFICIAL - IMPLANTAÇÃO		FOLHA Nº	
ESCALA: Indicada	UNIDADE: METRO	DATA: 06/2026	DR-03 MEIO-FIO E SARJETA REVISÃO Nº0
ÁREA CONSTRUÍDA:	ÁREA PERMEÁVEL:		



LEGENDA DE NOMENCLATURA PARA SINALIZAÇÃO:	
	FTP-1 = FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES TIPO ZEBRADA (Largura: 0,30m; Comprimento: 3,00m);
	LRE = LINHA DE RETENÇÃO (Largura: 0,30m; Extensão: 3,00m; Cor: Branca);
	LFO-1 = LINHA DE FLUXO OPOSTO TIPO SIMPLES CONTÍNUA (Largura: 0,10m; Cor: Amarela);
	LFO-2 = LINHA DE FLUXO OPOSTO TIPO SIMPLES SECCIONADA (Largura: 0,10m; Extensão: 2,00m a cada 4,00m; Cor: Amarela);
	LBO = LINHA DE BORDA DE PISTA SIMPLES CONTÍNUA (Largura: 0,10m; Cor: Branca);
	P.I.L. = PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO (02 und. Metálica em cada ponto/poste - L:0,30m; Comp:0,50m; Cor: Azul; Letras: Branca); COR DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO OPCIONAL, DE ACORDO COM A NORMATIVA LOCAL MUNICIPAL;
	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA SEMI-REFLETIVA TIPO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO: R1 - PARADA OBRIGATÓRIA;
	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA SEMI-REFLETIVA TIPO VERTICAL DE INDICAÇÃO - NOME DO BAIRRO (2,00m x 0,70m);

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS			
CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT	
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	
PROJETO:		PROJETO DE SINALIZAÇÃO (HORIZONTAL, VERTICAL E LOGRADOURO)	
ENDEREÇO:		CONJUNTO HABITACIONAL - BAIRRO JARDIM CANAÃ (2ª ETAPA)	
AUTOR DO PROJETO:		APROVAÇÃO:	
GENIVALDO GOMES:62702408168 Genivaldo Gomes Eng. Civil - CREA: 1209829274		Assinado de forma digital por GENIVALDO GOMES:62702408168 Dados: 2026.07.24 10:53:51 -04'00'	
ASSUNTO:		FOLHA Nº	
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - IMPLANTAÇÃO		SN-02	
ESCALA:	UNIDADE:	DATA:	SINALIZAÇÃO
1:1000	METRO	06/2026	REVISÃO Nº0
ÁREA CONSTRUIDA:	ÁREA PERMEÁVEL:		
-	-		

PROJETO SINALIZAÇÃO VIÁRIA (HORIZONTAL, VERTICAL E LOGRADOURO) - BAIRRO JD. CANAÃ 2ª ETAPA
Escala: 1/1.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT

PROJETO BÁSICO DE INFRAESTRUTURA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Prop.: Prefeitura Municipal de Arenápolis -MT


Obra: Pavimentação Asfáltica, Drenagem Superficial e Sinalização Viária

Local: DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS
BAIRROS RESIDENCIAL ALTO DA SERRA, JARDIM CANAÃ E PLANALTO
MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS/MT.

Arenápolis, 06/2026

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, MEIO-FIO E SARJETA E SINALIZAÇÃO

TRECHO 3: BAIRRO PLANALTO



PROJETO GEOMÉTRICO DE IMPLANTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO PLANALTO (Área: 4.994,47m²)
Escala: 1/2.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS			
CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT	
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	
PROJETO:		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS	
ENDEREÇO:		CONJUNTO HABITACIONAL - BAIRRO PLANALTO (2ª ETAPA)	
AUTOR DO PROJETO: GENIVALDO GOMES:62702408168 Genivaldo Gomes Eng. Civil - CREA: 1209829274		APROVAÇÃO:	
ASSUNTO: PROJETO GEOMÉTRICO - IMPLANTAÇÃO		FOLHA Nº PG-01 GEOMÉTRICO REVISÃO Nº0	
ESCALA: indicada	UNIDADE: METRO	DATA: 06/2026	DISTÍTO:
ÁREA CONSTRUIDA: -	ÁREA PERMEÁVEL: -		



PROJETO GEOMÉTRICO DE IMPLANTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO PLANALTO (Área: 4.994,47m²)
Escala: 1/1.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS				
CONTRATANTE/ PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
PROJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS				
ENDEREÇO: CONJUNTO HABITACIONAL - BAIRRO PLANALTO (2ª ETAPA)				
AUTOR DO PROJETO: GENIVALDO GOMES:62702408168 Genivaldo Gomes Eng. Civil - CREA: 1209829274		APROVAÇÃO: Assinado de forma digital por GENIVALDO GOMES:62702408168 Dados: 2026.07.24 11:17:46 -04'00'		DESENHO:
ASSUNTO: PROJETO GEOMÉTRICO - IMPLANTAÇÃO		FOLHA Nº		
ESCALA: Indicada	UNIDADE: METRO	DATA: 06/2026	PG-02 GEOMÉTRICO REVISÃO Nº0	
ÁREA CONSTRUIDA: -	ÁREA PERMEÁVEL: -			

QUADRO DE RUAS																
ITEM	LOGRADOURO	COORDENADAS		ESTACAS				EXTENSÃO	LARG. DA VIA	LARG. PISTA	EMBOCADURA	ÁREA EMBOCADURA	ÁREA CANTEIRO CENTRAL	ÁREA TOTAL DE PISTA		
		INICIAL	FINAL	INICIAL		FINAL		(m)	(m)	(m)	(quant.)	(m²)	(m²)	(m²)		
	DIVERSAS RUAS - BAIRRO PLANALTO															
1	RUA PEDRO A. BARROS	NORTE: 517091.204	NORTE: 517119.408	0	+	0,00	10	+	10,00	210,00	8,00	7,10	2,00	3,80	-	1.494,80
		LESTE: 8399822.393	LESTE: 8399614.296													
2	RUA ANTONIO A. DE FRANÇA	NORTE: 517179.608	NORTE: 517192.984	0	+	0,00	4	+	13,20	93,20	8,00	7,10	4,00	7,60	-	669,32
		LESTE: 8399792.408	LESTE: 8399700.166													
3	RUA HIGINO DE SOUZA	NORTE: 517238.626	NORTE: 517256.878	0	+	0,00	5	+	18,50	118,50	8,00	7,10	0,00	0,00	-	841,35
		LESTE: 8399813.671	LESTE: 8399696.585													
4	RUA DAS GAIVOTAS	NORTE: 517099.913	NORTE: 517236.517	0	+	0,00	6	+	18,00	138,00	8,00	7,10	4,00	7,60	-	987,40
		LESTE: 8399784.569	LESTE: 8399804.153													
5	RUA DAS GARÇAS	NORTE: 517113.363	NORTE: 517251.986	0	+	0,00	7	+	0,00	140,00	8,00	7,10	4,00	7,60	-	1.001,60
		LESTE: 8399685.331	LESTE: 8399704.918													
TOTAL >>>										699,70						4.994,47

PROJETO GEOMÉTRICO DE IMPLANTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO PLANALTO (Área: 4.994,47m²)
Sem escala

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARENÁPOLIS

CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PROJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS

ENDEREÇO: CONJUNTO HABITACIONAL - BAIRRO PLANALTO (2ª ETAPA)

AUTOR DO PROJETO:
GENIVALDO
GOMES:62702408168
Genivaldo Gomes
Eng. Civil - CREA: 1209829274

APROVAÇÃO:

DÚPLICA:


ASSUNTO: PROJETO GEOMÉTRICO - IMPLANTAÇÃO

ESCALA: - UNIDADE: METRO DATA: 06/2026


ÁREA CONSTRUIDA: - ÁREA PERMEÁVEL: -

FOLHA Nº


PG-03
GEOMÉTRICO
REVISÃO Nº0



RUA DAS GAIVOTAS




RUA DAS GARÇAS




RUA HIGINO DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS			
CONTRATANTE/ PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT	
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	
PROJETO:		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS	
ENDEREÇO:		CONJUNTO HABITACIONAL - BAIRRO PLANALTO (2ª ETAPA)	
AUTOR DO PROJETO: GENIVALDO GOMES:62702408168 Genivaldo Gomes Eng. Civil - CREA: 1209829274		APROVAÇÃO:	
ASSUNTO: PROJETO GEOMÉTRICO - PERFIL LONGITUDINAL		FOLHA Nº	
ESCALA: Indicada	UNIDADE: METRO	DATA: 06/2026	PG-04 GEOMÉTRICO REVISÃO Nº0
ÁREA CONSTRUÍDA: -	ÁREA PERMEÁVEL: -		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS			
CONTRATANTE/ PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
PROJETO:		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS	
ENDEREÇO: CONJUNTO HABITACIONAL - BAIRRO PLANALTO (2ª ETAPA)			
AUTOR DO PROJETO: GENIVALDO GOMES:62702408168 Assinado de forma digital por GENIVALDO GOMES:62702408168 Dados: 2026.07.24 11:20:59 -04'00' Genivaldo Gomes Eng. Civil - CREA: 1209829274		APPROVAÇÃO:	
ASSUNTO: PROJETO GEOMÉTRICO - PERFIL LONGITUDINAL		DEFENSA:	
ESCALA: Indicada	UNIDADE: METRO	DATA: 06/2026	FOLHA Nº PG-05 GEOMÉTRICO REVISÃO Nº0
ÁREA CONSTRUTIVA:	ÁREA PERMEÁVEL:		


SEÇÃO TRANSVERSAL DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - TSD
BAIRRO PLANALTO (2ª ETAPA)
Trechos: RUA PEDRO A. BARROS, RUA ANTONIO A. DE FRANÇA, RUA HIGINO DE SOUZA, RUA DAS GAIVOTAS, RUA DAS GARÇAS.
Largura: 8,00m
Escala: 1/50



- CONVENÇÕES:
- 1 - MEIO-FIO C/ SARJETA DE CONCRETO (L=30 cm)
 - 2 - REVESTIMENTO TIPO TSD-Tratamento Superficial Duplo (mín: 30kg/m²)
 - 3 - CAMADA DE BASE C/ 20 cm de espessura;
 - 4 - CAMADA DE SUB-BASE C/ 20 cm de espessura;
 - 5 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO;
 - 6 - PROJEÇÃO DA CALÇADA EM CONCRETO (SERVIÇO NÃO INCLUSO).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

CONTRATANTE/ PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT	
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	
PROJETO:		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS	
ENDEREÇO:		CONJUNTO HABITACIONAL - BAIRRO PLANALTO (2ª ETAPA)	
AUTOR DO PROJETO:		APROVAÇÃO:	
GENIVALDO GOMES:62702408168 Genivaldo Gomes Eng. Civil - CREA: 1209829274		Assinado de forma digital por GENIVALDO GOMES:62702408168 Dados: 2026.07.24 11:22:00 -04'00'	
ASSUNTO:		TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - SEÇÃO TRANSVERSAL	
ESCALA:		UNIDADE:	
indicada		METRO	
ÁREA CONSTRUIDA:		DATA:	
-		06/2026	
ÁREA PERMEÁVEL:		FOLHA Nº	
-		PA-01	
		TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO REVISÃO Nº0	



ÁREA A PAVIMENTAR (BAIRRO PLANALTO): 4.994,47m²

RUA DAS GAIVOTAS

RUA ANTONIO A. DE FRANÇA

RUA HIGINO DE SOUZA

RUA PEDRO A. BARROS

RUA DAS GARÇAS

PROJETO DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO-FIO E SARJETA) - IMPLANTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO (Área: 4.994,47m²)
Escala: 1/1.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARENÁPOLIS

CONTRATANTE/
PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT

OBRA:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

PROJETO:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS

ENDEREÇO:

CONJUNTO HABITACIONAL - BAIRRO PLANALTO (2ª ETAPA)

AUTOR DO PROJETO:

Assinado de forma digital por
GENIVALDO GOMES:62702408168
Dados: 2026.07.24 11:25:17 -04'00'

APROVAÇÃO:

ASSUNTO:

PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL - IMPLANTAÇÃO

ESCALA:

1:1000

UNIDADE:

METRO

DATA:

06/2026

ÁREA CONSTRUÍDA:

-

ÁREA PERMEÁVEL:


-

FOLHA Nº

DR-01
MEIO-FIO E SARJETA
REVISÃO Nº0

DRENAGEM SUPERFICIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS																
ITEM	LOGRADOURO	COORDENADAS		ESTACAS				EXTENSÃO	MEIO-FIO E SARJETA							
									RETO			CURVO				
		INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL				(m)	LE (m)	LD (m)	TOTAL (m)	LE (m)	LD (m)	TOTAL (m)	
	DIVERSAS RUAS - BAIRRO PLANALTO															
1	RUA PEDRO A. BARROS	-	-	0 +	0,00	10 +	10,00	210,00	167,99	210,00	377,99	4,72	4,70	9,42		
2	RUA ANTONIO A. DE FRANÇA	-	-	0 +	0,00	4 +	13,20	93,20	86,29	86,32	172,61	14,13	14,14	28,27		
3	RUA HIGINO DE SOUZA	-	-	0 +	0,00	5 +	18,50	118,50	118,50	90,51	209,01	-	-	-		
4	RUA DAS GAVOTAS	-	-	0 +	0,00	6 +	18,00	138,00	130,96	117,24	248,20	9,49	9,37	18,86		
5	RUA DAS GARÇAS	-	-	0 +	0,00	7 +	0,00	140,00	118,96	119,24	238,20	9,49	9,37	18,86		
TOTAL >>>								699,70	RETO			1.246,01	CURVO			75,41

MEIO-FIO e SARJETA DE CONCRETO, EXECUTADOS "IN LOCO" COM EXTRUSORA
- Nas Ruas e Avenidas
Escala: 1/10







Dimensões mínimas das guias de concreto (meio-fios):
- altura = 22cm
- base = 15cm
- topo = 10cm

Dimensões mínimas das sarjetas de concreto:
- espessura = 8,5cm
- largura = 30cm

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARENÁPOLIS

CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT	
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.	
PROJETO:		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS	
ENDEREÇO:		CONJUNTO HABITACIONAL - BAIRRO PLANALTO (2ª ETAPA)	
AUTOR DO PROJETO: GENIVALDO GOMES:62702408168 Assinado de forma digital por GENIVALDO GOMES:62702408168 Data: 2026.07.24 11:27:21 -04'00' Genivaldo Gomes Eng. Civil - CREA: 1209829274		APROVAÇÃO:	
ASSUNTO: DRENAGEM SUPERFICIAL - DETALHE E QUANTITATIVO		FOLHA Nº	
ESCALA: Indicada	UNIDADE: METRO	DATA: 06/2026	DR-02 MEIO-FIO E SARJETA REVISÃO Nº0
ÁREA CONSTRUÍDA: -	ÁREA PERMEÁVEL: -		

DIVERSAS RUAS - BAIRRO PLANALTO		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (Conforme Manual CONTRAN VOL IV)		
Tipo: LINHA DE BORDO (LBO)		
Trecho:	BAIRRO PLANALTO	
Extensão:	1.321,42	m
Espess.(l):	0,10	m
Área:	132,14	m²
		
Extensão Total:	1.321,42	m
Tipo: FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES TIPO ZEBRADA (FTP1)		
Trecho:	BAIRRO PLANALTO	
Larg. Pista:	7,10	m
Compr. Faixa:	3,00	m
Espess. Faixa:	0,30	m
Espaç.Faixa:	0,40	m
Quantidade:		und
Área:	0,00	m²
Área Total:	0,00	m²
Tipo: LINHA DE RETENÇÃO (LRE)		
Trecho:	BAIRRO PLANALTO	
Compr. Faixa:	3,50	m
Espess.(l):	0,30	m
Quantidade:	7,00	und
Área:	7,35	m²
		
Área Total:	7,35	m²
Tipo: PARE (ESCRITO)		
Trecho:	BAIRRO PLANALTO	
Altura:	1,60	m
Largura:	2,50	m
Quantidade:	7,00	und
Área:	28,00	m²
		
Área Total:	28,00	m²
Tipo: LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1) - SENTIDO OPOSTO DE CIRCULAÇÃO		
Trecho:	BAIRRO PLANALTO	
Compr. Faixa:	15,00	m
Espess. (l):	0,10	m
Quantidade Simples:	7,00	und
Área:	10,50	m²
Extensão Total:	105,00	m
Tipo: LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2) - SENTIDO OPOSTO DE CIRCULAÇÃO		
Logradouro:	BAIRRO PLANALTO	
Extensão:	594,70	m
Cadência (te):	1 : 2	
Traço (t):	2,00	m
Espaçam.(e):	4,00	m
Espess. (l):	0,10	m
Área:	19,82	m²
		
Extensão Total:	198,23	m

DIVERSAS RUAS - BAIRRO PLANALTO				
SINALIZAÇÃO VERTICAL (Conforme Manual CONTRAN VOL I e II)				
Modelo	Características		Ruas a serem implantadas a placa	QUANTIDADE (unidade)
Código	R - 1		RUA DAS GAIVOTAS	2
Regulamentação	Parada Obrigatória		RUA DAS GARÇAS	2
	Formato:	Octogonal	RUA ANTONIO A DE FRANÇA	3
	Dimensões:	Lado = 0,33 m		
	Quantidade:	7,0 unidades		
	Área:	3,71 m²		
			QUANTIDADE TOTAL (unidade):	7
			ÁREA TOTAL (m²):	3,71
Modelo	Características		Ruas a serem implantadas a placa	QUANTIDADE (unidade)
Código	Placa de Indicação		BAIRRO PLANALTO	1
Advertência	Placa de Indicação			
	Formato:	Retangular		
	Dimensões:	Lado = 2,05 m		
		Lado = 0,70 m		
	Quantidade:	1,0 unidades	QUANTIDADE TOTAL (unidade):	1
	Área:	1,43 m²	ÁREA TOTAL (m²):	1,43
Modelo	Características		Ruas a serem implantadas a placa	QUANTIDADE (unidade)
Código	Placa de Identificação de Logradouro		RUA PEDRO A. BARROS	2
Advertência	Placa de Indicação		RUA ANTONIO A DE FRANÇA	2
	Formato:	Retangular	RUA HIGINO DE SOUZA	2
	Dimensões:	Lado = 0,50 m	RUA DAS GAIVOTAS	3
		Lado = 0,30 m	RUA DAS GARÇAS	3
	Quantidade:	12,0 unidades		
	Área por placa:	0,15 m²	QUANTIDADE (unidade):	12
	Área total:	1,80 m²	PLACAS POR SUPORTE:	2
			QUANTIDADE POSTES (unidade):	6
			ÁREA TOTAL (m²):	1,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

CONTRATANTE/
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT

OBRA: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA**

PROJETO: **PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (HORIZONTAL, VERTICAL E LOGRADOURO)**

ENDEREÇO: **CONJUNTO HABITACIONAL - BAIRRO PLANALTO (2ª ETAPA)**

AUTOR DO PROJETO:
GINIVALDO
GOMES:62702408168
Assinado de forma digital por
GINIVALDO GOMES:62702408168
Dados: 2026.07.24 15:21:15 -04'00'

Genivaldo Gomes
Eng. Civil - CREA: 1209829274

APROVAÇÃO:

DESENHO:

ASSUNTO: **SINALIZAÇÃO VIÁRIA - QUANTITATIVO**

ESCALA:
Indicada

UNIDADE:
METRO


DATA:
06/2026

FOLHA Nº
SN-02
SINALIZAÇÃO
REVISÃO Nº0

ÁREA CONSTRUTIVA:
-

ÁREA PERMEÁVEL:
-


Linha Simples Seccionada
(sentidos opostos)



CARACTERÍSTICAS

Cor: Amarelo
Traço (t): 2,00 m
Espaçamento (e): 4,00 m
Espessura (l): 0,10 m
Cadência (t:e): 1:2

Legenda PARE, Linha de Retenção e
Linha de Aproximação





CARACTERÍSTICAS


Legenda PARE
Cor: Branco
Altura (a): 1,60 m
Largura (b): 1,90 m

Linha de Retenção
Cor: Branco
Espessura: 0,30 m
Largura: 3,50 m

Legenda PARE



PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO (P.I.L.)



PLANTA DE TOPO



R-1 Parada Obrigatória

CORES

Fundo: Vermelho Refletivo
Orla Interna: Branco Refletivo
Orla Externa: Vermelho Refletivo
Letras: Branco Refletivo
Verso: Preto Fosco

DIMENSÕES

Lado: 330 mm
Orla Interna: 20 mm
Orla Externa: 10 mm
Altura da Letra: 101 mm



VISTA FRONTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARENÁPOLIS

CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PROJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS

ENDEREÇO: BAIRROS RES. ALTO DA SERRA, JARDIM CANAÃ E PLANALTO

AUTOR DO PROJETO:
GENIVALDO GOMES:62702408168
GOMES:62702408168
Genivaldo Gomes
Eng. Civil - CREA: 1209829274

APROVAÇÃO:

ASSUNTO: PROJETO SINALIZAÇÃO VIÁRIA - DETALHES

ESCALA: Indicada

UNIDADE: METRO

DATA: 06/2026

ÁREA CONSTRUIDA: -

ÁREA PERMEÁVEL: -

FOLHA Nº

DT-01

SINALIZAÇÃO
REVISÃO Nº0